

สำเนาฉบับ



ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล.
พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการโครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อตรวจสอบราคากลางตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เลขที่ 33/2565 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ 6 เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศราคากลางรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แผ่นที่ 1 / 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ประเภทงานก่อสร้างทาง ขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ
(ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งโหล่ง หมู่ที่ 6/

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งโหล่ง หมู่ที่ 6 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากปลีรางชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร รวมจำนวน 115 ท่อน

2. งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 13 บ่อ

หรือมีระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า 124 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบ อบต. จอมหมอกแก้วกำหนด ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ใช้ราคากลาง 1. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตุลาคม 2560

2. ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาพาณิชย์) จังหวัดยะลา เดือน ธันวาคม 2564

3. สืบราคาวัสดุจากร้านค้าภายในพื้นที่

4. ราคาน้ำมันดีเซล B 7 ที่อำเภอเมือง 30.74 บาท/ลิตร ณ วันที่ 20 มกราคม 2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง	246,939.21	1.3795	340,652.64	ฝนตกชุก1
2	ป้ายโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.			2,500.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			343,152.64	
	ตัวอักษร	(สามแสนสี่หมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสี่สตางค์)			

ลงชื่อ.....

(นางสาวปรมาพร เมฆขยาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายเกียรติศักดิ์ มีระหงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นางสาวประกายวรรณ ชาวนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

โครงการ ขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร รวมจำนวน 115 ท่อน 2. งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 13 บ่อ

หรือมีระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า 124 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วกำหนด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3								
	ศก. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 115 ท่อน								
1	งานดินขุด	25.30	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,504.70	2,504.70	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	5.75	ลบ.ม.	280.38	1,612.19	99.00	569.25	2,181.44	
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ST. รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	5.75	ลบ.ม.	1,682.24	9,672.88	306.00	1,759.50	11,432.38	คอนกรีตหยาบ
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ST. รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	3.45	ลบ.ม.	1,682.24	5,803.73	306.00	1,055.70	6,859.43	เทลือคท่อ
5	งานวางท่อ คสล. ปากล้นราง ชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 ม.	115.00	ท่อน	525.89	60,477.35		-	60,477.35	
	พร้อมวาง เรียงและยาแนว								
6	งานทรายถมหลังท่อ	49.45	ลบ.ม.	210.28	10,398.35	99.00	4,895.55	15,293.90	
7	งานดินถมหลังท่อ	35.65	ลบ.ม.	97.49	3,475.52	-	-	3,475.52	
	2. งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 ม. จำนวน 13 บ่อ								
8	งานดินขุดพร้อมถมคืน	18.85	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,866.15	1,866.15	
9	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	0.78	ลบ.ม.	280.38	218.70	99.00	77.22	295.92	
10	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ST. รูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	0.78	ลบ.ม.	1,682.24	1,312.15	306.00	238.68	1,550.83	คอนกรีตหยาบ
11	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ST. รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	8.58	ลบ.ม.	1,775.70	15,235.51	306.00	2,625.48	17,860.99	คอนกรีตโครงสร้าง
	รวมยอดยกไป							123,798.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2 / 2

โครงการ ขยายไหล่ทาง วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก บ้านนายทองสุข สมฤทธิ์ ถึงบ้านนางมา ศรีธิ (ถนนสายหลัก) บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น 3 ศก. 0.40 x 1.00 เมตร รวมจำนวน 115 ท่อน 2. งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร จำนวน 13 บ่อ

หรือมีระยะทางรวมกันไม่น้อยกว่า 124 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้วกำหนด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							123,798.61	
12	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 ม.ม.	0.65	ตัน	29,310.95	19,052.12	4,100.00	2,665.00	21,717.12	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	42.06	841.20	-	-	841.20	
13	งานไม้แบบ	35.36	ตร.ม.	-	-	133.00	4,702.88	4,702.88	
	- ไม้แบบ	16.35	ลบ.ฟ.	579.44	9,473.84	-	-	9,473.84	
	- ไม้ค้ำยัน	4.90	ลบ.ฟ.	570.09	2,793.44	-	-	2,793.44	
	- ตะปู	9.00	กก.	35.05	315.45	-	-	315.45	
14	งานฝาปิดตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็กฉาก L 50 x 50 x 6 มม.	8.00	ท่อน	731.83	5,854.64	-	-	5,854.64	
	- เหล็กแบน 0.050 x 0.006 ม.	50.00	ท่อน	410.00	20,500.00	-	-	20,500.00	
	- เหล็กแบน 0.100 x 0.012 ม.	20.00	ท่อน	1,695.00	33,900.00	-	-	33,900.00	
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก	1,796.08	กก.	-	-	10.00	17,960.80	17,960.80	
15	งานทาสีกันสนิม	62.40	ตร.ม.	46.43	2,897.23	35.00	2,184.00	5,081.23	123,140.60
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรง							246,939.21	
16	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	