



ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง

โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๙ บ้านดงมะเฟือง
ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จะดำเนินการก่อสร้างตามจ้างเหมาโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๙ บ้านดงมะเฟือง ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๙ บ้านดงมะเฟือง ปริมาณงาน ดังนี้

จุดที่ ๑ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวง ชร.ถ. ๖๑-๑๓๕ บ้านดงมะเฟือง กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘ ตร.ม.

จุดที่ ๒ จากบ้านเลขที่ ๙๘ ถึง ท่อเหลี่ยม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ ตร.ม.

จุดที่ ๓ จากถนนรหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. ๖๑-๑๓๕ บ้านดงมะเฟืองเชื่อมบ้านท่ามะโอ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.

จุดที่ ๔ จากจุดสิ้นสุดจุดที่ ๓ ถึงบ้านเลขที่ ๑๙๔ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการจัดทำราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เลขที่ ๔๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว จึงขอประกาศราคากลางรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทัศน์ กิจพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปริมาณงาน

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ จุด หมู่ที่ ๙ บ้านดงมะเฟือง
จุดที่ ๑ รหัสสายทางท้องถิ่น ขร.ถ.๖๑-๑๓๕ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ จาก
บ้านเลขที่ ๘๙ ถึง ท่อเหลี่ยม กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๓ รหัสสายทางท้องถิ่น
ขร.ถ.๖๑-๑๕๓ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๔ จากบ้านเลขที่ ๓ ถึง บ้านเลขที่ ๑๙๔
กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และ
ป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบที่ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ งาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๕๔๑.๐๐	๓๕๖.๑๙	๑๙๒,๖๙๘.๗๙	๑.๓๘๔๘	๔๙๓.๒๕	๒๖๖,๘๔๙.๒๘
๒	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	๑๐๖.๐๐	๗๓.๔๖	๗,๗๘๖.๗๖	๑.๓๘๔๘	๑๐๑.๗๓	๑๐,๗๘๓.๑๑
๓	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๒๗.๐๕	๔๓๙.๗๓	๑๑,๘๙๔.๖๙	๑.๓๘๔๘	๖๐๘.๙๔	๑๖,๔๗๑.๗๗
๔	งานวางท่อคอนกรีต ขนาด ๐.๔๐ เมตร	ม.	๑๑.๐๐	๖๔๔.๘๐	๗,๐๙๒.๘๐	๑.๓๘๔๘	๘๙๒.๙๒	๙,๘๒๒.๑๑
๕	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๒๑๖.๖๓	๑,๒๑๖.๖๓	๑.๓๘๔๘	๑,๖๘๔.๗๙	๑,๖๘๔.๗๙
๖	ป้ายมาตรฐานโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๑,๙๘๑.๙๖	๑,๙๘๑.๙๖	๑.๓๘๔๘	๒,๗๔๔.๖๒	๒,๗๔๔.๖๒
๗	งานวางป่าขุดต่อ(ขนาดเบา)	ตร.ม.	๕๔๑.๐๐	๑.๘๓	๙๙๐.๐๓	๑.๓๘๔๘	๒.๕๓	๑,๓๗๐.๙๙
๘	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	L/S	๑.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐		-	๑,๕๐๐.๐๐
					๒๒๕,๑๖๑.๖๖		TOTAL	๓๑๑,๒๒๖.๖๗

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

๓๑๑,๒๒๖.๖๗

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง (พื้นที่ฝนตกชุก ๑)

=

๑.๓๘๔๘

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ราคาค่าก่อสร้าง	สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์	๓๑๑,๒๒๖.๖๗
-----------------	---	------------